

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
	Kosztorys	Przystosowanie sali do zajęć integracji sensorycznej w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach			
1	Element	Roboty budowlane			
1	KNR 401/917/1 analogia	Demontaż i montaż nowego karniszu			
	Obliczenie:				
		1	1,000000		
		RAZEM:	1,000000	szt	1,000
2	KNR 402/520/1	Demontaż i montaż grzejników			
	Obliczenie:				
		4	4,000000		
		RAZEM:	4,000000	kpl	4,0000
3	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie grzejników w postaci obudowy			
	Obliczenie:				
		3,04*3+3,53	12,650000		
		RAZEM:	12,650000	m	12,650
4	TZKNBK 8/105/ 18 analogia	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem folią			
	Obliczenie:				
		2,70*1,90*4	20,520000		
		RAZEM:	20,520000	m2	20,520
5	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłogi papierem falistym oraz folią budowlaną			
	Obliczenie:				
		12,59*5,98	75,288200		
		RAZEM:	75,288200	m2	75,288
6	KNR 404/501/5	Rozebranie posadzek z deszczulek, mocowanych na lepek			
	Obliczenie:				
		12,59*5,98	75,288200		
		RAZEM:	75,288200	m2	75,288
7	KNR 404/509/2	Rozebranie izolacji z papy			
	Obliczenie:				
		12,59*5,98	75,288200		
		RAZEM:	75,288200	m2	75,288
8	KNR 202/1106/2 KNR 202/1106/3	Wykonanie nowej posadzki cementowej pod wykładzinę PCV			
	Obliczenie:				
		12,59*5,98	75,288200		
		RAZEM:	75,288200	m2	75,288
9	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe - pod warstwy posadzkowe			
	Obliczenie:				
		12,59*5,98	75,288200		
		RAZEM:	75,288200	m2	75,288
10	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem			
	Obliczenie:				
		12,59*5,98	75,288200		
		RAZEM:	75,288200	m2	75,288
11	KNR 202/1112/7 (1)	Montaż wykładziny PCV - obiektowej			
	Obliczenie:				
		12,59*5,98	75,288200		
	wyoblenia	(12,59*2+5,98*2)*0,15	5,571000		
		RAZEM:	80,859200	m2	80,859
12	KNR 202/1017/2 analogia	Demontaż starych oraz montaż nowych drzwi wewnętrznych akustycznych			
	Obliczenie:				
		2	2,000000		
		RAZEM:	2,000000	szt	2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krótność
13	KNR 202/1017/2 analogia Obliczenie:	Demontaż starych oraz montaż nowych drzwi wewnętrznych			
		2			
		RAZEM:		2,000000	
14	DC 181/1402/2 Obliczenie:	Obróbka gładzi okiennych i drzwiowych + narożnik aluminiowy pod gładź			
		$(2,70 \times 2 + 1,90) \times 4 + (2,10 \times 2 + 0,90) \times 4$			
		RAZEM:		49,600000	
15	NNRNKB 202/2143/3 Obliczenie:	Demontaż oraz montaż podokienników wewnętrznych			
		3,04*3+3,53			
		RAZEM:		12,650000	
16	Kalkulacja indywidualna Obliczenie:	Montaż siatki sportowej na oknach			
		2,70*1,90*4			
		RAZEM:		20,520000	
17	KNR 401/1301/7 (1) analogia Obliczenie:	Montaż rolet wewnętrznych okiennych o wymiarach 2,70x1,90m			
		4,00			
		RAZEM:		4,000000	
18	KNRW 401/324/ 2 analogia Obliczenie:	Demontaż oraz montaż kratki wentylacyjnych			
		4			
		RAZEM:		4,000000	
19	KNR 1323/1001/ 2 analogia Obliczenie:	Usunięcie starej powłoki malarskiej ze ścian i sufitu			
		sufit			
		12,59*5,98			
20	KNR 29/636/4 Obliczenie:	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym powierzchniowo podłoża ścian i sufitu			
		179.280			
		RAZEM:		179,280000	
21	KNRW 202/2011/4 Obliczenie:	Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoża z tynku - 1,5 kg/m2			
		12,59*5,98			
		RAZEM:		75,288200	
22	KNRW 202/2011/2 Obliczenie:	Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoża z tynku - 1,5 kg/m2			
		$(12,59 \times 2 + 5,98 \times 2) \times 2,80$			
		RAZEM:		103,992000	
23	KSNR 3/605/4 analogia Obliczenie:	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie			
		179.280			
		RAZEM:		179,280000	
24	KNR 202/1514/1 (1) Obliczenie:	Tapetowanie ścian - tapeta winylowa			
		$(12,59 \times 2 + 5,98 \times 2) \times 2,80$			
		RAZEM:		103,992000	
25	Kalkulacja indywidualna Obliczenie:	Demontaż i montaż istniejącego oświetlenia sali			
		1,000			
		RAZEM:		1,000000	

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość	Krot noś ć
26	KNR 401/106/5	Usunięcie z budynku gruzu					
		Obliczenie:					
		12,59*5,98*0,04	3,011528				
		RAZEM:	3,011528				
27	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyladowczym na odległość 10 km					
		Obliczenie:					
		3.012	3,012000				
		RAZEM:	3,012000				
				m3	3,012		
				m3	3,012		

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót obejmuje: remont sali integracyjnej w budynku szkoły polegające na wymianie posadzek, stolarki drzwiowej, wykończeniu ścian.